

Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 15Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛ. ПОДСТАНЦИИ КОРПУС 150Инвентарный номер оборудования: 40776Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-104-К150Начало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 17 " 02 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020029**Замена участка ливневой канализации от колодца №606 до №152**


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного покрытия гидромолотом с дальнейшей погрузкой в автотранспорт и вывоз на место утилизации 5-7 км	м3	6,400
2	Разработка грунта	м3	44,310
3	Демонтаж асбоцементной трубы	м	16,000
4	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17.6 Ду300 стенка 17,9мм	м	16,000
5	Зачеканка концов трубы в колодцах №152, №606	шт	2,000
6	Устройство песчаной подушки толщ. 0.5м. с уплотнением	м3	14,870
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	м3	26,240
8	Устройство песчаной подушки толщ. 0.1м. с уплотнением 0,98 под бетонное покрытие	м3	3,200
9	Устройство бетонных покрытий однослойных толщ. 0,2м. марка В30 (М400)	м3	6,400

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика



 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15



 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ


 подпись


 Ф.И.О.