

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

" 11 " 01 2021 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Ц/Б НАСОС X-500/37 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ВА0-315Инвентарный номер оборудования: 18363, 18365Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ОФР1-П.22.3Начало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010010****Замена коллектора осветленного рассола от нагнетания насоса поз.22/1-3 до выхода из к. 81**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность, высотность более 5м.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Выполнить замену участка гуммированного коллектора осветленного рассола от нагнетания насоса поз.22/1-3 до выхода из к. 81 согласно чертежей проекта №2064-82-81-ТК из давальческого сырья:		
2	Катушка 500 L=2000мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	11,000
3	Катушка 500 L=1930мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	1,000
4	Катушка 500 L=880мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	1,000
5	Катушка 500 L=790мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	1,000
6	Катушка 500 L=760мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	1,000
7	Катушка 500 L=570мм (черт.СТП 044-54-02)	шт.	1,000
8	Отвод 500 (черт.СТП 044-54-02)	шт.	2,000
9	Отвод 500 со свободным фланцем (черт.СТП 044-54-02)	шт.	2,000
10	Изготовить прокладки А-500-10 ПМБ (ГОСТ 15480-86)	шт.	21,000
11	Обезжирить наружную поверхность трубопровода	м2	46,000
12	Обеспылить наружную поверхность трубопровода	м2	46,000
13	Окрасить: 2 слоя краски ХС-759 по 1 слою грунтя ХС-059	м2	46,000
14	Заполнение зазора м/д трубопроводом диаметром 530 мм и плитой перекрытия минеральной ватой	м3	0,100
15	Огрунтовка битумным праймером или разведенным с бензином в соотношении 1 к 3-м битум БН90/10 бетонной поверхности	м2	1,000
16	Устройство примыкания в 2 слоя (Унифлекс ТПП) к трубопроводу диаметром 530 мм высотой до 400мм с устройством падуг	м.п.	1,670
17	Демонтаж теплоизоляции из матов минераловатных прошивных	м3	3,000
18	Демонтаж покрывного слоя из Листа ОЦ s=0,8 мм	м2	45,500

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.

Александр - 12.01.21

Тимофеева М.А.