

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 20  
 Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
 Инвентарный номер оборудования: 40839  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: январь 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120016

на Косметический ремонт кабинета №207 корпуса №4 (здание отдела подготовки кадров) цеха №20 (общестроительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20Корпус: 4Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№2 п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка плитусов ПВХ	м.п.	16,100	-	-	-	-		
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	17,500	-	-	-	-		
3	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг»	м2	17,500	-	-	-	-		
4	Снятие обоев	м2	46,100	-	-	-	-		
5	Демонтаж радиаторных решёток ПВХ 900x600	шт.	1,000	-	-	-	-		
6	Демонтаж штор жалюзийных горизонтальных	м2	4,000	-	-	-	-		
7	Расчистка старой краски с оконных откосов (масляной)	м2	2,500	-	-	-	-		
8	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	2,500	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		
9	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм (штукатуркой гипсовой «Knauf Ротбанд» или аналог)	м2	2,500	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
10	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	2,500	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
11	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза («Dulux Classic Colour» или аналог)	м2	2,500	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
12	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	46,100	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		

13	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой «Knauf Rotband» или аналог)	м2	15,000	Штукатурка гипсовая «Knauf Rotband» или или аналог	кг.	норма	Подрядчик
14	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	46,100	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
15	Оклейка обоями стен под покраску (стеклообои «Inspire» или аналог)	м2	46,100	Стеклообои «Inspire» или аналог	м2	норма	Подрядчик
16	Окраска стен, оклеенных обоями, вододисперсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	46,100	Краска вододисперсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
17	Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» с конструкциями из алюминиевых профилей	м2	17,500	Согласно состава комплектной системы потолков «Армстронг»	м2	норма	Подрядчик
18	Огрунтовка дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	2,600	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик
19	Шпатлевание дверных откосов за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	2,600	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
20	Простая окраска дверных откосов вододисперсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	2,600	Краска вододисперсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
21	Установка уголков ПВХ на клею	м.п.	16,500	Уголок ПВХ наружный	м.	норма	Подрядчик
22	Установка радиаторных решёток ПВХ 900x600	шт.	1,000	Решетка радиаторная ПВХ	м2	0.54	Подрядчик
23	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	17,500	-	-	-	-
24	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	17,500	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик
25	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	35,000	Антисептик-антипирен «Пирилакс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
26	Устройство покрытий из линолеума (полукommerческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках («TARKETT Acczent PRO» или аналог)	м2	17,500	Линолеум полукommerческий «TARKETT Acczent PRO» или аналог	м2	норма	Подрядчик
27	Устройство плинтуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	16,100	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик
28	Устройство металлических порожков	м.п.	0,900	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик
29	Установка штор жалюзийных вертикальных (материал подрядчика)	м2	4,000	Жалюзи оконные вертикальные	м2	норма	Подрядчик
30	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,200	-	-	-	-

в помещении (высота 3,2 м)

Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения

31	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	0,200	-	-	-	-	
----	---	----	-------	---	---	---	---	--

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

"29" декабря 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Яговкин М.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы логистики \_\_\_\_\_  
(должность)

" " " 20 г.  
(дата)

  
(подпись)

Чувашев Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

"29" 12 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)