

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного механика
А.А. Зорин
"16" октябрь 2020 г.

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21757

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: декабрь 2020

Окончание работ: февраль 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100014

Ремонт железобетонных стен и днища Солерастворителя №1

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка железобетонных стен и днища БМ 200	м3	4,000
2	Устройство бетонных стен и днища БМ 300 (В 22,5)	м3	4,000
3	Армирование стен и днища сетками из арматуры диаметром 6 А-I, 14 А-III	т.	0,160
4	Установка анкеров в вертикальные стены из арматуры диаметром 8 А-III с сверлением отверстий на глубину 100 мм	т.	0,012
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой на расстояние до 7 км	т.	10,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись 27.10.20

Питиримова Т.Л.

ф.и.о.