

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 5

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Конденсатор 1АК-10.60/6 поз.12

Инвентарный номер оборудования: 45409

Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.12

Начало работ: март-2020

Окончание работ: март 2020

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного механика

П.В. Якимов

2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20030012

Демонтаж конденсатора поз.7/12 корпус №34

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж: Вентиль угловой штуцерный Ду10 Ру25 для дальнейшего использования	шт	4,000
2	Демонтаж: Вентиль фланцевый Ду25 Ру25 для дальнейшего использования	шт	1,000
3	Демонтаж: Крана трехходового Ду25 Ру40 фланцевого для дальнейшего использования	шт	1,000
4	Демонтаж: Клапана предохранительного Ду25 Ру25 штуцерного для дальнейшего использования	шт	2,000
5	Демонтаж: Манометра Ду10 Ру25 штуцерного для дальнейшего использования	шт	1,000
6	Демонтаж: Вентили Ду50 Ру25 для дальнейшего использования	шт	2,000
7	Демонтаж трубопровода ф32*3 09Г2с (10Г2) для дальнейшего использования	м	5,000
8	Демонтаж трубопровода ф133 *5 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	0,800
9	Демонтаж трубопровода ф57*3 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	4,700
10	Демонтаж трубопровода ф219*8 В20 для дальнейшего использования (два реза)	м	2,600
11	Установка и снятие домкрата г/п. до 15т.	раз	2,000

12	Демонтаж конденсатора длиной L=6825мм (с исключением грузоподъемных механизмов)	т	7,515
13	Установка и снятие лебедок г/п 3.2т	шт	4,000
14	Изготовление и монтаж м/к для демонтажа конденсатора (металл подрядчика)	кг	400,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись

С.Н. Парфенов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5



подпись


С.Л. Куликов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ


подпись


Ф.И.О.