

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 28"06" февраля 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 161 С ЛАБОРАТОРИЕЙИнвентарный номер оборудования: 21633

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010024**Замена дверных блоков на противопожарные в галерее (теплый переход)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм. 1,48x2,11м-2шт, 1,48x2,05м-2шт)	шт	4,000
2	Демонтаж доводчиков	шт	2,000
3	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 1,48x2,11* м, сторона открывания-правая	шт	2,000
4	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 1,48x2,05* м, сторона открывания-правая	шт	2,000
5	Установка доводчика	шт	4,000
6	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	9,940
7	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	9,940
8	Окраска вододисперсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	9,940
9	Уборка строительного мусора из помещения с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	0,210
10	Размеры дверных блоков уточнить по месту		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Туснолов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика



подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



подпись

Скляр С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ
