

Цех тепловодоснабжения и
обслуживания промышленных
канализаций (цех №15)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

20.06.2019

32-51/0216РТД

от _____ № _____

**Чистка участков сетей
промливневой и хозфекальной
канализаций завода**

1. **Заказчик:** ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», цех №15.
2. **Место проведения работ:** г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3. Вид деятельности:

3.1. Чистка участков сетей промливневой и хозфекальной канализаций завода каналопромывочной машиной с откачкой отложений из колодцев илососом с вывозкой ила в установленное место на территории предприятия.

4. Технические характеристики:

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Чистка трубопровода Ду 100 мм | пог.м | 189,3 |
| 2 | Чистка трубопровода Ду 150 мм | пог.м | 1087,6 |
| 3 | Чистка трубопровода Ду 200 мм | пог.м | 529,4 |
| 4 | Чистка трубопровода Ду 250 мм | пог.м | 350,9 |
| 5 | Чистка трубопровода Ду 300 мм | пог.м | 216,5 |
| 6 | Чистка трубопровода Ду 350 мм | пог.м | 93,1 |
| 7 | Чистка трубопровода Ду 400 мм | пог.м | 45,3 |
| 8 | Чистка трубопровода Ду 500 мм | пог.м | 84,9 |
| 9 | Чистка трубопровода Ду 600 мм | пог.м | 132,5 |
| 10 | Чистка колодцев | шт | 123 |

Глубина прокладки трубопровода – от 2,0 до 4,5 метров;

- 5. Срок выполнения работ:** август - октябрь 2019 года.

6. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:

6.1. Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

6.2. Стоимость проведения выше обозначенных работ;

6.3. Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

7. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Начальник цеха

С.А. Гусев

Главный энергетик


А.Г. Шибанов

| № п/п | Единица измерения | Наименование работ и затрат | Итого |
|-------|-------------------|---|--------|
| 1 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 200 мм | 189,3 |
| 2 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 150 мм | 1087,6 |
| 3 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 200 мм | 213,4 |
| 4 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 250 мм | 320,9 |
| 5 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 300 мм | 218,2 |
| 6 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 350 мм | 93,1 |
| 7 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 400 мм | 42,3 |
| 8 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 500 мм | 84,9 |
| 9 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 600 мм | 132,2 |
| 10 | шт. | Работа по монтажу трубопровода Ø 700 мм | 123 |

Техническое задание № 32-51/0216РТД от 20.06.2019 Чистка участков сетей проливневой и хозяйственной канализаций завода
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

| Кто подписал | | За кого поставлена подпись | | Дата подписи | Примечание |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность | | |
| Визирующие подписи | | | | | |
| Иванов А.Ю. | Главный инженер | Иванов А.Ю. | Главный инженер | 24.06.2019 10:13:58 | |
| Шибанов А.Г. | Главный энергетик | Шибанов А.Г. | Главный энергетик | 24.06.2019 09:56:03 | |
| Домрачева О.С. | Начальник службы | Домрачева О.С. | Начальник службы | 24.06.2019 09:53:48 | |
| Марченков С.К. | Технолог цеха | Гусев С.А. | Начальник цеха | 24.06.2019 09:46:28 | |

Распечатал  /Лагунова Екатерина Александровна/ 24.06.2019

1. Заказчик: ООО «Газополымер Кирово-Чепецк», итх №13.
2. Место проведения работ: г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «Газополымер Кирово-Чепецк».

3. Вид деятельности:

3.1. Чистка участков сетей проливневой и хозяйственной канализации завода проливневой и хозяйственной канализаций с отключкой отложений из колодцев и труб с целью их очистки в установленных местах на территории предприятия.

4. Технические характеристики:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|-------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Чистка трубопровода Ду 100 мм | пог.м | 189,3 |
| 2 | Чистка трубопровода Ду 150 мм | пог.м | 1087,6 |
| 3 | Чистка трубопровода Ду 200 мм | пог.м | 524,4 |
| 4 | Чистка трубопровода Ду 250 мм | пог.м | 450,9 |
| 5 | Чистка трубопровода Ду 300 мм | пог.м | 216,5 |
| 6 | Чистка трубопровода Ду 350 мм | пог.м | 83,1 |
| 7 | Чистка трубопровода Ду 400 мм | пог.м | 45,3 |
| 8 | Чистка трубопровода Ду 500 мм | пог.м | 84,9 |
| 9 | Чистка трубопровода Ду 600 мм | пог.м | 122,5 |
| 10 | Чистка колодцев | шт | 123 |

Глубина прокладки трубопровода – от 1,0 до 4,5 метров

5. Срок выполнения работ: август – октябрь 2019 года.