

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82"18" апрель 2020 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2020Окончание работ: ноябрь 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040037**Ремонт железобетонных стен и днища

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия, производство работ
не улице

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка железобетонных стен и днища БМ 200цмкмк	м3	4,000
2	Устройство бетонных стен и днища БМ 300 (В 22,5)	м3	4,000
3	Армирование стен и днища сетками из арматуры диаметром 6 А-I, 14 А-III	т.	0,160
4	Установка анкеров в вертикальные стены из арматуры диаметром 8 А-III с сверлением отверстий на глубину 100 мм	т.	0,012
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой на расстояние до 7 км	т.	10,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


 подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 подпись

Танчирикова М.А.

Ф.И.О.