

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 104
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 12 ноября 2018 г.Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛ. ПОДСТАНЦИИ КОРПУС 150Инвентарный номер оборудования: 40776

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100051****Ремонт Ветрозащиты**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж ветрозащиты из шифера	м2	221,000
2	Демонтаж бруса 100*60 мм	м.п.	350,000
3	Разборка примыканий из рулонных материалов к стойкам из уголка 63 мм высотой до 200 мм в 2 слоя	шт.	10,000
4	Демонтаж элементов каркаса из уголка 63 мм	т.	0,481
5	Монтаж элементов каркаса из уголка 63 мм	т	0,481
6	Устройство примыканий из рулонных материалов к стойкам из уголка 63 мм высотой до 200 мм в 2 слоя (Унифлекс)	шт.	10,000
7	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	162,000
8	Обезжиривание м/к	м2	162,000
9	Огрунтовка м/к ХС-059 в два слоя	м2	162,000
10	Окрашивание м/к ХС-759 в три слоя	м2	162,000
11	Устройство ветрозащиты из Профлиста С20 толщиной 0,7 мм (RAL 5002) по существующему металлическому каркасу	м2	251,200

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 104


 подпись


Хорошилов Ю.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись


 Ф.И.О.