


Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 5
 Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 П.В. Якимов
 "07" 05 2019 г.

Наименование оборудования: КОНДЕНСАТОР АММИА4НЫЙ 250-КВИ
 Инвентарный номер оборудования: 9931
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0166-СКА1-П.8.14
 Начало работ: июнь 2019
 Окончание работ: август 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040047

Демонтаж конденсатора АКВ-250 поз.8/14


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность и вредность
 Действующее производство.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от оборудования:		
2	Ду25		
3	Ду50	фл.соед.	3,000
4	ф108*4 (отсоединение трубопровода от аппарата- косою рез)	фл.соед.	2,000
5	Ду125	рез.	2,000
6	Ду150	фл.соед.	1,000
7	Демонтаж расширительного бачка Ду50/125/50 L=280мм	фл.соед.	1,000
8	Демонтаж арматуры запорной для дальнейшего использования:	шт.	1,000
9	вентиль угловой резьбовой Ду10	шт.	3,000
10	клапан запорный Ду25 Ру25	шт.	1,000
11	клапана предохранительного штуцерного Ду25	шт.	1,000
12	Демонтаж манометра Ду10 для дальнейшего использования	шт.	1,000
13	Демонтаж трубопроводов для дальнейшего использования:		
14	ф16*2 09Г2С	м	1,600
15	ф20*3 09Г2С	м	3,400
16	ф32*3 09Г2С	м	1,300
17	ф57*3 09Г2С	м	1,000
18	ф108*4 В20	м	1,200
19	ф133*5 09Г2С	м	0,375
20	ф159*6 В20	м	1,000
21	ф159*6 09Г2С (10Г2)	м	0,360
22	Демонтаж настила площадок	кг	170,000
23	Демонтаж конденсатора с отм.+3.0 через отм.+8.5	т	6,868
24	Демонтаж ж/б опоры Н=500мм с отм.+2.5 через отм.+8.5	т	1,295

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


 подпись


 ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


 подпись


 ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.