

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 20

" 23 " 01 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРП.105АИнвентарный номер оборудования: 38601

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: февраль 2020Окончание работ: май 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010034***Косметический ремонт кабинета 2-ой этаж*

Функционал:

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных плинтусов	м	14
2	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	18,4
3	Демонтаж деревянного оконного блока	м2	5,5
4	Демонтаж бетонного подоконника (ширина 0,2м; толщина 0,1м; длина 3м)	шт	1,0
5	Демонтаж дверного полотна с коробкой	м2	2,0
6	Демонтаж обоев бумажных	м2	37,0
7	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления; установкой москитных сеток, с устройством внутренних (350мм) и наружных откосов (150мм)	м2	5,5
8	Устройство подоконной доски шириной 400 мм	м	3,0
9	Устройство отлива из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,6
10	Разборка штукатурки дверных откосов	м2	1,25
11	Установка дверного блока (шпонированного) с фурнитурой и замком	м2	2,0
12	Оштукатуривание дверных откосов штукатуркой Ротбанд	м2	1,25
13	Окраска откосов дверных водоэмульсионным составом	м2	1,25
14	Разборка и устройство штукатурки стен гипсовой штукатуркой Knauf Ротбанд	м2	25,5
15	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	37,0
16	Шпатлевание стен под обои	м2	25,5
17	Оклейка стен обоями улучшенных под покраску (стеклообои Inspire или аналог)	м2	37,0
18	Улучшенная окраска обоев водоэмульсионным составом	м2	37,0
19	Устройство подвесных потолков Армстронг	м2	18,4
20	Устройство покрытия из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	18,4
21	Устройство плинтуса ПВХ с заглушками и угловыми элементами	м	16,3

22	Окраска стен водоземлемульсионным составом	м2	2,5
23	Окраска трубопроводов водоземлемульсионным составом	м2	0,6
24	Установка наличников на существующую внутреннюю дверь	м	4,7
25	Окраска существующей внутренней двери, коробки, наличников	м2	4,1
26	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ



подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы заказчика по ИТ



подпись

Зайцев И.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.