

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

24.07.2020

09-20/1931

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

**Капитальный ремонт трансформаторов ТМ-1000/6 п/ст 11, ТМЗ-630/6 КТП корпус №288.****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанных с капитальным ремонтом трансформаторов ТМ-1000/6, ТМЗ-630/6.

1.2. Подрядчик выполняет ремонт трансформаторов на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить ремонт и испытания трансформаторов:

- ТМ-1000/6 № 18408, замену силикагеля в термосифонном фильтре, замену трансформаторного масла, замену вводов и реконструкцию верхней крышки трансформатора под новые вводы, устранить дефект: отгорание нулевого ввода;

- ТМЗ-630/6 № 307889, замену азота, замену трансформаторного масла, ремонт переключающего устройства ПБВ, устранить дефект: низкий коэффициент абсорбции обмотки «ВН» - 1,06, плохой контакт в фазе «В» на стороне ВН внутри трансформатора. Омическое сопротивление обмоток ВН не укладывается в допуск  $\pm 2\%$  во всех положениях ПБВ.

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в дефектных ведомостях № 5, 15 и ТЗ, подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.).

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, поставляются подрядчиком.

3.7. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТМ-1000/6 № 18408	15 августа 2020 года	15 сентября 2020 года
ТМЗ-630/6 № 307889	15 августа 2020 года	15 сентября 2020 года

#### 4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Зам.главного инженера  
по сервисным службам**

**А.Ю. Чагин**

Ходырев 8(83361)69166  
Хорошилов 8(83361)69086  
Хардин 89195004781  
Сычёв 89123341770  
СД 1 24.07.2020

**Тех.задание №09-20/1931 от 24.07.2020 Капитальный ремонт трансформаторов ТМ-1000/6 п/ст 11, ТМЗ-630/6 КТП корпус №288.**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	24.07.2020 10:41:18	
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	24.07.2020 09:41:36	
Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	24.07.2020 09:30:49	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	24.07.2020 09:29:57	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	24.07.2020 09:26:29	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	24.07.2020 09:05:56	

Распечатал



/Синцова Марина Юрьевна/ 24.07.2020