

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

08.10.2018

№ 09-50/04633П

от

№

()

2018 г.

на проведение технического освидетельствования лифтов в 2019 году

1. Общие сведения.**1.1. Наименование работ.**

Проведение технического освидетельствования лифтов.

1.2. Цель выполнения работ.

Проверка работоспособности и соответствия работы лифтов заданным параметрам, условиям эксплуатации, требованиям надежности, качества и безопасности.

1.3. Перечень установленных на территории промплощадки ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» лифтов.

№ п/п	Тип лифта	Место установки	Грузоподъемность кг	Регистрационный номер
1.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144	1000	266
2.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	122
3.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	32

1.4. Сроки выполнения работ.

Работы выполняются в марте 2019 г.

2. Условия выполнения работы:

2.1. Подрядчик выполняет работы после подготовки к техническому освидетельствованию специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание.

2.2. Необходимые в процессе работы измерения подрядчик выполняет своими инструментами.

2.3. Работы выполняются подрядчиком в условиях действующего производства по месту установки лифтов.

2.4. По окончании работ подрядчик предъявляет сдаточную документацию в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 (Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации).

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТов, инструкций заводов-изготовителей и соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.3. Применяемый для измерений инструмент должен быть сертифицирован.

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев 8(83361)69166

Марков 8(83361)69180

ЕМ 1 08.10.2018

Техническое задание № 09-50/04633П от 08.10.2018 на проведение технического освидетельствования лифтов в 2019 году
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	08.10.2018 13:57:44	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	08.10.2018 13:27:48	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	08.10.2018 13:23:34	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 08.10.2018