


Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175
 Инвентарный номер оборудования: 21758
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 А.А. Зорин
 _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22040015

на Ремонт железобетонных стен и днища Солерастворителя №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка кирпичной кладки днища отстойника из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	22,000					улица (высота 4-10м)	
2	Разборка железобетонных стен и днища БМ 200	м3	1,500						
3	Устройство бетонных днища толщиной 150мм бетоном М 400 (В 30, W10)	м3	26,500	Бетон М 400 (В 30, W10)	м3	норма	Подрядчик		
4	Армирование днища сетками из арматуры диаметром 6 А-I, 14 А-III	т.	0,893	арматурная сталь А-III, диаметром 8 мм	т.	0.3484	Подрядчик		
				арматурная сталь А-III, диаметром 10 мм	т.	0.5442	Подрядчик		
5	Устройство гидроизоляции днища наплавляемым материалом (линокром без посыпки) в 2 слоя	м2	176,400	Линокром ТПП	м2	норма	Подрядчик		
6	Устройство примыканий к стенам из наплавляемых материалов (линокром без посыпки) в 2 слоя высотой до 400мм	м2	15,700	Линокром ТПП	м2	норма	Подрядчик		

7	Кирпичная кладка днища кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	22,000	Кирпич марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	норма	Подрядчик	
				Цементно-песчаный раствор М200	м3	норма	Подрядчик	
8	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой на расстояние до 7 км	т.	43,350					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"04" мая 2022 г.
(дата)



Муртыных А.Л.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"04" 05 2022 г.
(дата)



Сабреков А.М.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"04" 05 2022 г.
(дата)



Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)