

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 2
 Наименование оборудования: КОРПУС N2
 Инвентарный номер оборудования: 21469
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июнь 2022
 Окончание работ: июль 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"16" Юл 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020005

на Замена напольного покрытия коридора и лестничной клетки АБЧ 2 корпуса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2Корпус: 2Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коридор								
2	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	7,300					в помещении (высота до 2м)	
3	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	7,400						
4	Разборка покрытий полов из ДСП в один слой	м2	7,400						
5	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	7,400	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик		
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций (фанеры) до первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	14,800	Пирилакс или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
7	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	7,400	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" или аналог	м2	норма	Подрядчик		
8	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	7,300	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
9	Установка металлических порожков	м.п.	5,300	Профиль стыкоперекрывающий алюминиевый с покрытием, шириной 30 мм	шт.	5	Подрядчик		

10	Лестничная клетка								
11	Разборка плинтусов цементных	м.п.	8,400						
12	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	9,000						
13	Разборка покрытий полов цементных толщиной 20 мм	м2	9,000						
14	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	9,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	
15	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	9,000	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик		
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
16	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300x300 на плиточный клей	м2	9,000	Клей плиточный Ceresit CM 11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
				Плиты керамогранитные 300x300	м2	норма	Подрядчик		
17	Устройство плинтусов из плит керамогранитных размером 300x100	м.п.	8,400	Плиты керамогранитные 300x100	м2	норма	Подрядчик		
				Клей плиточный Ceresit CM 11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,977						
19	Перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	т.	0,977						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер по ОЭиРЗиС

(должность)

" 16 " 02 2022г.

(дата)

(подпись)

Мазин Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

" 16 " 02 2022г.

(дата)

(подпись)

Двинянинов А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 16 " 02 2022г.

(дата)

(подпись)

Ахмедова Т.С. / Птиримова Т.Л.
(расшифровка подписи)