

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 104
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"18" июля 2019 г.

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ П/С-9 КОРП.90-АИнвентарный номер оборудования: 40590

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060015***Ремонт кирпичной кладки наружной стены*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка штукатурки стен из цементно-песчаного раствора	м2	10,000
2	Разборка кирпичной кладки стен	м3	1,500
3	Кладка стен кирпичных наружных из керамического кирпича одинарного полнотелого М150 размером 250x120x65	м3	2,300
4	Армирование кирпичной кладки стен	т.	0,016
5	Штукатурка стен кирпичных цементно-песчаным раствором М150 толщиной до 20 мм	м2	20,000
6	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	т.	3,600
7	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т.	3,600
8	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт.	103,000
9	Установка арматуры рифленой А3 д8мм. в готовые гнезда	т.	0,122

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 104



 подпись

Хорошилов Ю.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись

М.А. Гагаринов

Ф.И.О.