

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 20
Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 29 " 12 2018 г.

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Инвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019

Окончание работ: февраль 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120062

Ремонт кабинета Директора

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов ПВХ	м.п.	23,000
2	Разборка покрытий полов из ламината	м2	36,000
3	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	36,000
4	Разборка облицовки стен из ламинированных панелей ПВХ	м2	27,000
5	Снятие дверных полотен с сохранением	м2	3,200
6	Демонтаж дверных коробок с сохранением	шт.	2,000
7	Демонтаж светильников	шт.	12,000
8	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	36,000
9	Снятие обоев	м2	34,000
10	Облицовка стен из гипсокартона толщиной 12,5 мм без устройства каркаса	м2	5,000
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Ceresit СТ17)	м2	60,000
12	Шпатлевка стен (Vetonit LR)	м2	60,000
13	Оклейка обоями стен под покраску	м2	60,000
14	Окраска стен, оклеенных обоями, красками	м2	60,000
15	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	36,000
16	Устройство покрытий пола из ламината	м2	36,000
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м.п.	23,000
18	Укладка металлического накладного профиля (порожек)	шт.	2,000
19	Установка стопора дверного	шт.	1,000
20	Облицовка дверных откосов панелями МДФ	м2	6,000
21	Установка решеток жалюзийных радиаторных 600*900мм	шт.	2,000
22	Установка дверей ранее демонтированных без порога	шт.	2,000
23	Установка и крепление обналичника на двери	м.п.	10,200
24	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»	м2	36,000
25	Установка СВД светильников в подвесных потолках	шт.	12,000
26	Смена розеток двойных Basic 55 (цвет бежевый)	шт.	9,000
27	Смена выключателей трехклавишных Legrand Anat с подсветкой (цвет бежевый)	шт.	1,000
28	Штробление стен	м.п.	5,000

29	Установка розеток двойных скрытой установки RG45 (Legrand, цвет бежевый)	шт.	2,000
30	Установка розеток одинарных скрытой установки RG45 (Legrand, цвет бежевый)	шт.	1,000
31	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	5,200
32	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную	т.	1,014
33	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т.	1,014
Устройство дверного проема между осями 2-4 и В			
34	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1,700
35	Устройство дверного проема выполнить согласно проекта 1859-20-4-АС	листов	2,000
36	Установка деревянных дверных блоков шпонированных с фурнитурой и замками и обналичкой с одной стороны (2 шт.)	м2	3,360
37	Облицовка дверных откосов панелями МДФ	м2	3,000
38	Укладка металлического накладного профиля (порожек)	шт.	1,000
39	Установка стопора дверного	шт.	1,000
40	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	м2	3,000
41	Облицовка стен керамической плиткой ранее демонтированной	м2	1,000
42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Ceresit СТ17)	м2	3,000
43	Шпатлевка стен (Vetonit LR)	м2	3,000
44	Оклейка обоями стен под покраску	м2	3,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 20



подпись

Андосов М.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Кокорин А.В.

Ф.И.О.