

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 20  
 Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
 Инвентарный номер оборудования: 40839  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: январь 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120017

на Косметический ремонт кабинетов №115, №116 в корпусе №4 (здания отдела подготовки кадров) цеха №20 (общестроительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20Корпус: 4Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кабинет №115								
2	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	24,900	-	-	-	-		
3	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	38,700	-	-	-	-		
4	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг»	м2	38,700	-	-	-	-		
5	Снятие обоев	м2	67,500	-	-	-	-		
6	Демонтаж радиаторных решёток ПВХ 1200x600	шт.	2,000	-	-	-	-		
7	Демонтаж вентиляционной решётки ПВХ 200x300	шт.	1,000	-	-	-	-		
8	Демонтаж штор жалюзиных вертикальных	м2	8,000	-	-	-	-		
9	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	67,500	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		
10	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное штукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой «Knauf Ротбанд» или аналог)	м2	61,900	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
11	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	67,500	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
12	Оклейка обоями стен под покраску (стеклообои «Inspire» или аналог)	м2	67,500	Стеклообои «Inspire» или аналог	м2	норма	Подрядчик		
13	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	67,500	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		

14	Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» с конструкциями из алюминиевых профилей	м2	38,700	Согласно состава комплектной системы потолков «Армстронг»	м2	норма	Подрядчик
15	Очистка металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вручную щетками	м2	0,640	-	-	-	-
16	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	0,640	«Уайт-спирит» или аналог	т.	норма	Подрядчик
17	Огрунтовка поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	0,640	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик
18	Масляная окраска металлических поверхностей (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) за 2 раза	м2	0,640	Эмаль ПФ-115 или аналог	кг.	норма	Подрядчик
19	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами толщиной 12,5 мм (на клее) дверного откоса при отделке под окраску	м2	0,900	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм.	м2	норма	Подрядчик
				Клей «Knauf Перлфикс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
20	Установка уголков перфорированных	м.п.	5,200	Профиль угловой перфорированный оцинкованный	м.	норма	Подрядчик
21	Огрунтовка дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	0,900	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик
22	Шпатлевание дверных откосов за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	0,900	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
23	Простая окраска дверных откосов водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	0,900	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
24	Установка уголков ПВХ на клею	м.п.	13,100	Уголок ПВХ наружный	м.	норма	Подрядчик
25	Установка радиаторных решёток ПВХ 1200х600	шт.	2,000	Решетка радиаторная ПВХ	м2	1.44	Подрядчик
26	Установка вентиляционной решётки ПВХ 200х300	шт.	1,000	Решетка вентиляционная ПВХ	м2	0.06	Подрядчик
27	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	38,700	-	-	-	-
28	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	38,700	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик
29	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	77,400	Антисептик-антипирен «Пирилакс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
30	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках («TARKETT Acczent PRO» или аналог)	м2	38,700	Линолеум полукоммерческий «TARKETT Acczent PRO» или аналог	м2	норма	Подрядчик
31	Устройство плинтуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	24,900	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик
32	Устройство металлических порожков	м.п.	1,000	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик

в помещении (высота 3,2 м)

Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения

33	Установка штор жалюзийных вертикальных (материал подрядчика)	м2	8,000	Жалюзи оконные вертикальные	м2	норма	Подрядчик
34	<b>Кабинет №116</b>						
35	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	23,500	-	-	-	-
36	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	35,300	-	-	-	-
37	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками (размер проёма 1,3x1,8 Н - 1 шт)	м2	2,340	-	-	-	-
38	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг»	м2	35,300	-	-	-	-
39	Снятие обоев	м2	48,400	-	-	-	-
40	Демонтаж радиаторных решёток ПВХ 1200x600	шт.	2,000	-	-	-	-
41	Демонтаж вентиляционной решётки ПВХ 200x300	шт.	1,000	-	-	-	-
42	Демонтаж штор жалюзийных вертикальных	м2	8,000	-	-	-	-
43	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых с москитной сеткой	м2	2,500	Окно ПВХ поворотно-откидное двухстворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	норма	Подрядчик
Фурнитура				шт.	норма	Подрядчик	
44	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	1,400	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик
45	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	4,600	Доски подоконные ПВХ шириной 300мм	м.п.	норма	Подрядчик
46	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах свыше 0,51 м	м.п.	1,400	Доски подоконные ПВХ шириной 700мм	м.п.	норма	Подрядчик
47	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями	м2	3,000	Сэндвич панель	м2	норма	Подрядчик
48	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit CT 17» или аналог)	м2	63,100	«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик
49	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой «Knauf Ротбанд» или аналог)	м2	43,400	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
50	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	63,100	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
51	Оклейка обоями стен под покраску (стеклообои «Inspire» или аналог)	м2	63,100	Стеклообои «Inspire» или аналог	м2	норма	Подрядчик
52	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	63,100	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
53	Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» с конструкциями из алюминиевых профилей	м2	35,300	Согласно состава комплектной системы потолков «Армстронг»	м2	норма	Подрядчик
54	Очистка металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вручную щетками	м2	0,640	-	-	-	-
55	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	0,640	«Уайт-спирит» или аналог	т.	норма	Подрядчик
56	Огрунтовка поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	0,640	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик

57	Масляная окраска металлических поверхностей (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) за 2 раза	м2	0,640	Эмаль ПФ-115 или аналог	кг.	норма	Подрядчик
58	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами толщиной 12,5 мм (на клею) дверного откоса при отделке под окраску	м2	0,900	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм.	м2	норма	Подрядчик
				Клей «Knauf Перлфикс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
59	Устройство коробов из гипсокартона на стене по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)	м2	15,700	Согласно состава комплектной системы «КНАУФ»	м2	норма	Подрядчик
60	Установка уголков перфорированных	м.п.	5,800	Профиль угловой перфорированный оцинкованный	м.	норма	Подрядчик
61	Огрунтовка дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз («Ceresit СТ 17» или аналог)	м2	0,900	«Ceresit СТ 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик
62	Шпатлевание дверных откосов за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	0,900	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
63	Простая окраска дверных откосов водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	0,900	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
64	Установка уголков ПВХ на клею	м.п.	13,000	Уголок ПВХ наружный	м.	норма	Подрядчик
65	Установка радиаторных решёток ПВХ 1200х600	шт.	2,000	Решетка радиаторная ПВХ	м2	1.44	Подрядчик
66	Установка вентиляционной решётки ПВХ 200х300	шт.	1,000	Решетка вентиляционная ПВХ	м2	0.06	Подрядчик
67	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	35,300	-	-	-	-
68	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	35,300	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик
69	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	70,600	Антисептик-антипирен «Пирилакс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
70	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках («TARKETT Acczent PRO» или аналог)	м2	35,300	Линолеум полукоммерческий «TARKETT Acczent PRO» или аналог	м2	норма	Подрядчик
71	Устройство плинтуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	23,500	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик
72	Устройство металлических порошков	м.п.	1,000	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик
73	Установка штор жалюзийных вертикальных (материал подрядчика)	м2	8,000	Жалюзи оконные вертикальные	м2	норма	Подрядчик
74	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	1,120	-	-	-	-

в помещении (высота 3,2 м)

Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения

75	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	1,120	-	-	-	-	
----	---	----	-------	---	---	---	---	--

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

"29" декабря 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Яговкин М.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы логистики \_\_\_\_\_  
(должность)

" " " 20 г.  
(дата)


  
(подпись)

Чувашев Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

"29" 12 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)