

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех ХЛФ
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТП
Инвентарный номер оборудования: 47267
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101
Начало работ: апрель 2021
Окончание работ: май 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"21" сентября 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010022

Снятие и установка внутренних устройств колонны К-101 (для осмотра, промывки решетки и тарелок)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность.

В качестве справочной информации использовать чертежи №П004.0121.00.000СБ.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Снятие, установка решетки поз.24 (черт.П004.0121.24.000СБ) общим весом 236кг.	шт.	1
2	Снятие, установка тарелки поз.25 (черт.П004.0082.00.000СБ) общим весом 210кг.	шт.	1
3	Снятие, установка тарелок поз.26 (черт.П004.0086.00.000СБ) общим весом 170кг.	шт.	2
4	Снятие, установка тарелки поз.27 (черт.П004.0087.00.000СБ) общим весом 170кг.	шт.	1
5	Снятие, установка тарелки поз.28 (черт.П004.0108.00.000СБ) общим весом 252кг.	шт.	1
6	Снятие, установка тарелки поз.29 (черт.П004.0109.00.000СБ) общим весом 252кг.	шт.	1
7	Снятие, установка тарелки поз.30 (черт.П004.0110.00.000СБ) общим весом 253кг.	шт.	1
8	Снятие, установка тарелки поз.31 (черт.П004.0111.00.000СБ) общим весом 253кг.	шт.	1
9	Снятие, установка полупроходной тарелки со стаканом поз.32 (черт.П004.0120.00.000СБ) общим весом 240кг.	шт.	2


СОСТАВИЛ:
Механик цеха


подпись



Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Сметчик УЭБ


подпись


Ф.И.О.