

Функционал: ОГЭ ОБ

Фонд: РФ п.72

Затраты:

Заказчик: Цех 82

Подрядчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

утверждено

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного энергетика

 М.В. Ходырев

"24" "09" 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Замена кабельных мостов в зале электролиза корп.82 цеха 82

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: _____ Стесненность и вредность, работа вблизи
токоведущих частей

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	Монтаж кронштейнов для кабельных лотков		
1	Монтаж подвеса вертикального одиночного 41x21 L 1000 болтами анкерными 10x100 к потолку	шт.	154
2	Монтаж консоли 400 мм ВВН-60 усиленная	шт.	154
	Монтаж кабельных лотков		
3	Монтаж лотка перфорированного 200X80 L3000 стеклопластик на консоль 400 мм ВВН-60 усиленную	шт.	64
4	Соединение пластиной соединительной Н=80мм стеклопластик лотков перфорированных 200X80 L3000	шт.	106
5	Крепление лотка перфорированного 200X80 L3000 к консоли М10x50	шт.	240
	Демонтаж кабельной трассы		
6	Демонтаж лотка лестничного 100x600x3000	шт.	3

Составил:

Энергетик цеха


_____ подпись

Лысков Е.С.

_____ Ф.И.О.

Согласовано:

Начальник цеха


_____ подпись

Сабреков А.М.

_____ Ф.И.О.

Согласовано:

Представитель КРУ


_____ подпись


_____ Ф.И.О.