

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного энергетика

М.В. Холырев

"24" 09 2021г.

Заказчик:

ОГЭ

Начало работ:

01.08.2021

Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

на Прокладка кабеля 6 кВ от галереи до к-са 180

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Электроснабжение ПС-5

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 104

Соргус:

ты планируется выполнять силами подрядчика

Условия труда в зоне производства: улица, траншея

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	Разработка грунта (траншея)	м куб.	220				улица	10
2	Разборка щебёночного основания 0,2 м (стоянка у к-са 311)	кв.м	90				улица	

Снять для дальнейшей засыпки на место

3	Разборка бетонного основания 0,2 м (дорожный съезд)	кв. м	7					подрядчик	улица	
4	Устройство песчаной подушки под кабель	м куб.	21	Песок средней крупности	м. куб.	норма		подрядчик	улица, траншея	
5	Прокладка кабеля в траншее	м	1680	Кабель АВБ6Шв 3х185-6	м	норма		заказчика	улица, траншея	
6	Укладка кабеля в трубе	м	80	Груба ВПП Ду 89*4, кабель АВБ6Шв 3х185-6	м	норма		заказчика	улица, траншея	
7	Монтаж муфт соединительных	шт.	16	Муфта СТп-9-10кВ-(150х240)	шт.	16		заказчика	улица, траншея	
8	Засыпка кабеля песком с верху	м куб.	21	Песок средней крупности	м. куб.	норма		подрядчик	улица, траншея	
9	Укладка сигнальной ленты над кабелем	м	1046	Сигнальная лента над кабелем	м	1046		заказчика	улица, траншея	
10	Укладка плит над кабельной трассой	шт.	122	Плита П 7 Д-5	шт.	122		заказчика	улица, траншея	
11	Обратная засыпка грунтом траншеи	м.куб	168					подрядчик	улица	
12	Устройство щебеночного основания (стоянка у к-са 311)	м куб.	18	Щебень фр.20-40 б/у, асфальтовая крошка	м куб.	норма		заказчика	улица	Засыпать ранее снятым с этого места
13	Восстановление покрытия на съезде с дороги щебень 0,2 м	кв.м	10	Щебень фр.20-40	м куб.	норма		подрядчик	улица	
14	Устройство бетонного покрытия	кв.м	7	Бетон М200	м куб.	норма		подрядчик	улица	

15	Разборка ж/бетонных стен вентиляционной	м куб.	7,5					подрядчик	улица
16	Отверстие шахты закрыть снятой с неё плитой								улица
17	Погрузка, вывоз и утилизация	м куб.	10					подрядчик	улица
18	Планировка грунта	кв. м	220					подрядчик	улица

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывается в столбце «Примечание».

Составил:

Начальник цеха №104
(должность)

24 " 05 2024 г.
(дата)


(подпись)

Ю.А. Хорошилов
(расшифровка подписи)

Энергетик цеха
(должность)


24 " 05 2024 г.
(дата)


(подпись)

А.А. Хардин
(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ
(должность)

24 " 05 2024 г.
(дата)


(подпись)

Т.М. ...
(расшифровка подписи)