

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

П.В. Якимов
"28" Сентябрь 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КРАН-БАЛКА ПОДВЕСН.Г/П2ТН С ТЕЛЬФЕРОМ ОЛОВЯННАЯ ПТО

Инвентарный номер оборудования: 16712

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-К082-ОГПМ-Р.012

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: декабрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090047

Замена подкранового пути кран-балки подвесной г/п 2т. рег.№12

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж/монтаж тельфера (вес 0,785т)	шт	1,000
2	Демонтаж кран-балки	т	0,132
3	Монтаж кран-балки	т	0,132
4	Демонтаж м/конструкций	т	1,080
5	Установка/разборка лесов (горизон.проекция)	м2	36,000
6	Изготовление и монтаж подкрановых путей кран-балки подвесной г/п 2т. выполнить согласно проекта 1739-82-82-АС		

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер

А.С.
подпись

Концев А.С.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

А.С.
подпись

Концев А.С.
Ф.И.О.

Механик цеха

А.С.
подпись

Концев А.С.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

А.С.
подпись

Концев А.С.
Ф.И.О.