

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"05" ноября 2019 г.

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21757

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2019

Окончание работ: октябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100031

Зачеканка трещин в бетонных стенах

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Расшивка трещин на глубину 50 мм	м.п.	10,000
2	Зачеканка трещин бентонитовым шнуром Гидроизол-М	м.п.	10,000
3	Зачеканка трещин цементным составом Гидротекс-Б	м.п.	10,000
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки Гидротексом-Б (затирка)	м.п.	50,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.