

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного энергетика

М.В.Ходырев

" 16 " 02 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

Цех 28(ХЛМ) подключение силовых сетей ШР-1, ШР-2 на ЩНН-4 ТП-2 К-С 161

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Вредные, стеснённые на высоте 24 м. на улице

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Демонтаж силового кабеля АВББШВ 3*185+1*95 открыто по эстакаде на кабельных лотках.	м.	220	
2	Демонтаж автоматического выключателя АВМ-4НВ выдвижной с механическим приводом In=300 А Un=500 В. 3 полюсный.	шт.	1	
3	Демонтаж автоматического выключателя ВА 53-41 In=800 А Un=660 В. 3 полюсный, выдвижной с механическим приводом.	шт.	1	
4	Монтаж автоматического выключателя ВА 53-41 In=800 А Un=660 В. 3 полюсный, выдвижной с механическим приводом.	шт.	1	
5	Монтаж силового кабеля АВББШВ 3*185+1*95 открыто по эстакаде на кабельных лотках.	м.	220	

Составил:

Энергетик цеха № 28



подпись

А.А. Болтышев

ф.и.о.

Согласовано:

Начальник цеха №28



подпись

С.А. Скляров

ф.и.о.

Согласовано:

Сметчик УЭБ



подпись



ф.и.о.