

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175
Инвентарный номер оборудования: 21757
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: декабрь 2021
Окончание работ: март 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21100022

на Заделка проемов глиняным кирпичем

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заделка проемов высотой до 3 м.п. глиняным кирпичем толщ. 250 мм на цем.-песч. растворе М 200	м3	7,400	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	шт.	норма	Подрядчик	улица (высота до 4м)	
2	Шпатлевание кирпичных стен гидроизолирующим составом Церезит CR-65 в 2 слоя (толщина слоя до 3мм)	м2	39,500	Гидроизоляционная смесь Церезит CR-65	кг	норма	Подрядчик		
3	Разборка кирпичной кладки стен толщ. 250 мм	м3	7,400						
4	Уборка, погрузка строительного мусора в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	13,320						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"08" ноября 2021 г.
(дата)

(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"08" 11 2021 г.
(дата)

(подпись)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"08" 11 2021 г.
(дата)

(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)