

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 27
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76
 Инвентарный номер оборудования: 21610
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: январь 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 А.А. Зорин
 "22" 12 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21100030

на Ремонт женской бытовки 1 стадии 76 корпуса цеха №27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27

Корпус: 76

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Правое крыло								
3	Расчистка старой краски с потолка	м2	98,000					в помещении (высота 2-3м)	
4	Демонтаж светильников ламповых	шт.	15,000					в помещении (высота 2-3м)	
5	Демонтаж кабеля	м.п.	118,400					в помещении (высота 2-3м)	
6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	71,300					в помещении (высота 2-3м)	
7	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	55,300					в помещении (высота 2-3м)	
8	Демонтаж порожков	м.п.	25,200					в помещении (высота 2-3м)	
9	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	39,000					в помещении (высота 2-3м)	
10	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	72,800					в помещении (высота 2-3м)	
11	Снятие дверных полотен	м2	4,420					в помещении (высота 2-3м)	
12	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
13	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками	м2	3,400					в помещении (высота 2-3м)	
14	Разборка оконных блоков из ПВХ профилей глухих и поворотно-откидных	м2	10,200					в помещении (высота 2-3м)	
15	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	2,900					в помещении (высота 2-3м)	

16	Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных без подоконных досок	м2	2,400					в помещении (высота 2-3м)	
17	Разборка кирпичных стен	м3	2,450					в помещении (высота 2-3м)	
18	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	8,000					в помещении (высота 2-3м)	
19	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	46,400					в помещении (высота 2-3м)	
20	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм сечением 280х280мм	м2	6,700					в помещении (высота 2-3м)	
21	Демонтаж умывальников и раковин	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
22	Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича	м3	0,300					в помещении (высота 2-3м)	
23	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т.	0,018	Уголок равнополочный 100х100х8мм	т.	0.018	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
24	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих с укладкой изоляционного материала	м2	15,000	Согласно состава комплектной системы КНАУФ	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
25	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов в кирпичных стенах (дверной и оконные проёмы)	м3	0,500	Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 М100	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Раствор кладочный цементный М-125	шт.	норма	Подрядчик		
26	Огрунтовка ж/б балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	37,800	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
27	Штукатурка ж/б балок перекрытия толщиной до 20мм	м2	37,800	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
28	Шпатлевка ж/б балок перекрытия за 2 раза	м2	37,800	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
29	Окраска ж/б балок перекрытия за 2 раза	м2	37,800	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
30	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	60,500	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
31	Монтаж светильников	шт.	15,000	светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595х595х19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	15	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
32	Монтаж облучателя бактерицидного: настенного	шт.	1,000	Облучатель бактерицидный настенный обн-150 или аналог	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
33	Обработка стен от плесени	м2	20,000	Противогрибковое средство Ceresit СТ99 или аналог	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
34	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	113,000	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
35	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	113,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
36	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	113,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
37	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200х300 на плиточный клей (на высоту 2м)	м2	83,000	Плитка керамическая глазурованная 200х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		

38	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	30,000	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
39	Окраска стен водоэмульсионными составами	м2	30,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,500	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
41	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,100	Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
42	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	8,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
43	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	8,800	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
44	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	21,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
45	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	21,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
46	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	21,000	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
47	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
48	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	73,000	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
49	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	146,000	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
50	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	73,000	Линолеум полукommerческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
51	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	46,000	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Комплектующие	шт.	норма	Подрядчик		
52	Монтаж порожков	м.п.	1,800	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
53	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	4,000	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
54	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	8,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
55	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	13,000	Трубы стальные водопроводные Ду 20	м.п.	13	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

56	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	33,400	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	33.4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
57	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	4,400	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
58	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	4,400	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
59	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	4,000					в помещении (высота 2-3м)	
60	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	4,000	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Ветошь	кг.	норма	Подрядчик		
61	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	11,200	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
62	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	11,200	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
63	Левое крыло								
64	Демонтаж металлоконструкций (вешалок, ограждений)	т.	0,270					в помещении (высота 2-3м)	
65	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	33,500					в помещении (высота 2-3м)	
66	Демонтаж светильников ламповых	шт.	10,000					в помещении (высота 2-3м)	
67	Демонтаж кабеля	м.п.	63,000					в помещении (высота 2-3м)	
68	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	40,800					в помещении (высота 2-3м)	
69	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	25,600					в помещении (высота 2-3м)	
70	Демонтаж порожков	м.п.	27,000					в помещении (высота 2-3м)	
71	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	24,900					в помещении (высота 2-3м)	
72	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	41,500					в помещении (высота 2-3м)	
73	Снятие деревянных дверных полотен	м2	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
74	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
75	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками	м2	5,100					в помещении (высота 2-3м)	
76	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
77	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
78	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	21,800					в помещении (высота 2-3м)	
79	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9мм сечением 400х300мм	м2	9,500					в помещении (высота 2-3м)	
80	Огрунтовка ж/б балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	25,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
81	Штукатурка ж/б балок перекрытия толщиной до 20мм	м2	25,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
82	Шпатлёвка ж/б балок перекрытия за 2 раза	м2	25,000	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
83	Окраска ж/б балок перекрытия водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
84	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	33,500	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

85	Монтаж светильников	шт.	9,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	9	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
86	Монтаж облучателя бактерицидного: настенного	шт.	1,000	Облучатель бактерицидный настенный обн-150 или аналог	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
87	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	66,400	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
88	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	66,400	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
89	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	66,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
90	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей (на высоту 1,8м)	м2	40,800	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
91	Шпатлёвка стен за 2 раза	м2	25,600	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
92	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,600	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
93	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,700	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
94	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн- откидных) одностворчатых	м2	3,400	Окно ПВХ поворотн-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
95	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	3,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
96	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	3,300	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
97	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	8,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
98	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	8,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
99	Шпатлёвка оконных откосов за 2 раза	м2	8,000	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
100	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	8,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
101	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	41,500	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
102	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	83,000	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

103	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	41,500	Линолеум полукоммерческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
104	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	24,900	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
105	Монтаж порошков	м.п.	1,700	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
106	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3,500	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
107	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	3,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
108	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	5,200	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	5.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
109	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	16,600	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	16.6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
110	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	2,100	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
111	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	2,100	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
112	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
113	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	3,000	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Ветошь	кг.	норма	Подрядчик		
114	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	14,800	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
115	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	14,800	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
116	Коридор								
117	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	50,000					в помещении (высота 2-3м)	
118	Демонтаж светильников ламповых	шт.	10,000					в помещении (высота 2-3м)	
119	Демонтаж кабеля	м.п.	81,800					в помещении (высота 2-3м)	
120	Демонтаж кабеля в проложенной трубе	м.п.	8,300					в помещении (высота 2-3м)	
121	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	47,700					в помещении (высота 2-3м)	
122	Расчистка старой краски со стен	м2	100,000					в помещении (высота 2-3м)	
123	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	25,500					в помещении (высота 2-3м)	
124	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м.п.	23,700					в помещении (высота 2-3м)	
125	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	26,700					в помещении (высота 2-3м)	
126	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	21,400					в помещении (высота 2-3м)	
127	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	21,400					в помещении (высота 2-3м)	
128	Снятие дверных полотен	м2	6,800					в помещении (высота 2-3м)	

129	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,000					в помещении (высота 2-3м)	
130	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	5,100					в помещении (высота 2-3м)	
131	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
132	Демонтаж умывальников и раковин	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
133	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 32 мм	м.п.	8,000					в помещении (высота 2-3м)	
134	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	11,400					в помещении (высота 2-3м)	
135	Огрунтовка ж/б балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	3,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
136	Штукатурка ж/б балок перекрытия толщиной до 20мм	м2	3,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
137	Шпатлевка ж/б балок перекрытия за 2 раза	м2	3,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
138	Окраска ж/б балок перекрытия водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	3,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
139	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	47,000	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
140	Монтаж светильников	шт.	10,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	10	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
141	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	147,700	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
142	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	147,700	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
143	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	147,700	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
144	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	47,700	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
145	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	100,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
146	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	100,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
147	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,200	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
148	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,400	Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
149	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	3,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

150	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	3,300	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
151	Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	11,300	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
152	Штукатурка откосов толщиной до 10 мм	м2	11,300	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
153	Шпатлевка откосов за 2 раза	м2	11,300	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
154	Окраска откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,300	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
155	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	26,700	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
156	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	53,400	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
157	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	26,700	Линолеум полукоммерческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
158	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	25,500	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
159	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	21,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
160	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	21,400	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
161	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300х300 на плиточный клей	м2	21,400	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
162	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	23,700	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
163	Монтаж порожков	м.п.	6,400	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
164	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	5,700	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
165	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах (аварийный выход)	м2	2,100	Блоки дверные входные алюминиевые	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
166	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	3,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		

167	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	1,200	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	1.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
168	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	10,400	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	10.4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
169	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	1,200	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
170	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	1,200	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
171	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	16,200					в помещении (высота 2-3м)	
172	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	16,200	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Ветошь	кг.	норма	Подрядчик		
173	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	16,200	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
174	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	16,200	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
175	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм, армированной стекловолокном	м.п.	8,000	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
176	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	2,000	Умывальник	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Подводка гибкая	шт.	4	Подрядчик		
177	Установка смесителей	шт.	2,000	Смеситель однорычажный	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
178	Санузел								
179	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
180	Демонтаж светильников ламповых	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
181	Демонтаж кабеля в проложенных трубах	м.п.	6,700					в помещении (высота 2-3м)	
182	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	23,000					в помещении (высота 2-3м)	
183	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	4,300					в помещении (высота 2-3м)	
184	Разборка деревянных перегородок дощатых	м2	4,100					в помещении (высота 2-3м)	
185	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м.п.	12,700					в помещении (высота 2-3м)	
186	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
187	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
188	Снятие дверных полотен	м2	1,400					в помещении (высота 2-3м)	
189	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
190	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	3,400					в помещении (высота 2-3м)	
191	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
192	Демонтаж умывальников и раковин	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
193	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 32 мм	м.п.	9,600					в помещении (высота 2-3м)	
194	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	4,000					в помещении (высота 2-3м)	

195	Демонтаж унитаза	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
196	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	6,900	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
197	Монтаж светильников	шт.	2,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595х595х19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
198	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	м2	3,700	Согласно состава комплектной системы КНАУФ с звукоизоляцией	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
199	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	27,300	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
200	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	27,300	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
201	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	36,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
202	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200х300 на плиточный клей	м2	30,600	Плитка керамическая глазурованная 200х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
203	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	5,800	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
204	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	5,800	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
205	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,400	Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
206	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	2,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
207	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	2,200	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
208	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	5,300	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
209	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	5,300	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
210	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	5,300	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
211	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	5,300	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
212	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	6,900	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
213	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя	м2	10,700	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
214	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	6,900	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		

215	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300х300 на плиточный клей	м2	6,900	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
216	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	12,700	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
217	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3,200	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
218	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	2,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
219	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	4,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
220	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	0,300	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
221	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	0,300	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
222	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм, армированной стекловолокном	м.п.	9,600	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
223	Прокладка труб канализации d-50 мм	м.п.	2,500	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
224	Прокладка труб канализации d-110 мм	м.п.	3,000	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
225	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	1,000	Умывальник	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Подводка гибкая	шт.	2	Подрядчик		
226	Установка смесителей	шт.	1,000	Смеситель однорычажный	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
227	Установка унитаза (компакт)	шт.	1,000	Приборы санитарно-технические	компл.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
228	Кладовка								
229	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	4,300					в помещении (высота 2-3м)	
230	Демонтаж светильников ламповых	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
231	Демонтаж кабеля в проложенных трубах	м.п.	4,000					в помещении (высота 2-3м)	

232	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	17,100					в помещении (высота 2-3м)	
233	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	12,500					в помещении (высота 2-3м)	
234	Разборка кирпичных стен	м3	0,600					в помещении (высота 2-3м)	
235	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	м.п.	10,200					в помещении (высота 2-3м)	
236	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,600					в помещении (высота 2-3м)	
237	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	4,600					в помещении (высота 2-3м)	
238	Снятие дверных полотен	м2	2,800					в помещении (высота 2-3м)	
239	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
240	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	1,700					в помещении (высота 2-3м)	
241	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
242	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	7,000					в помещении (высота 2-3м)	
243	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	4,300	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
244	Монтаж светильников	шт.	2,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
245	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	21,800	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
246	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	21,800	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
247	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	21,800	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
248	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	13,300	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
249	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	8,500	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
250	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	8,500	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
251	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,700	Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
252	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	1,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
253	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	1,100	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
254	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	2,600	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

255	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	2,600	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
256	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	2,600	Шпатлевка полимерная Vetosit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
257	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	2,600	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
258	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	4,600	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
259	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	4,600	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
260	Устройство покрытий из плитки керамогранитной размером 300х300 на плиточный клей	м2	4,600	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
261	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	7,900	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
262	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	1,600	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
263	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	1,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
264	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	7,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	7	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
265	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	0,700	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
266	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	0,700	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
267	Душевая								
268	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	11,500					в помещении (высота 2-3м)	
269	Расчистка старой краски с ж/б балок	м2	4,300					в помещении (высота 2-3м)	
270	Демонтаж дверных блоков из ПВХ	м2	1,750					в помещении (высота 2-3м)	
271	Огрунтовка потолка и ж/б балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	15,800	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
272	Штукатурка потолка и ж/б балок перекрытия штукатурками на цементной основе толщиной до 20мм	м2	15,800	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
273	Шпатлевка поверхностей потолка и балок силикатной шпатлевкой за 2 раза	м2	15,800	Шпатлевка фасадная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
274	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	15,800	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

275	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	11,500	Согласно состава комплектной системы реечных алюминиевых потолков	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
276	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм в металлической трубе	м.п.	20,000	Кабель ВВГнг 3х1,5мм Труба стальная 20мм	м.п. м.п.	норма норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
277	Монтаж светильников влагозащищенных в реечный потолок	шт.	6,000	Светильник влагозащищенный (влагозащита не менее IP54)	шт.	6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
278	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	1,750	Блоки дверные входные пластиковые Фурнитура	шт. шт.	1 норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
279	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм армированной стекловолокном	м.п.	38,400	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	м. шт.	норма норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
280	Устройство перегородок между душевыми из поликарбоната в алюминиевом каркасе с порошковой окраской 1,5х2,0Н	м2	18,000	Перегородки готовые из поликарбоната в алюминиевом каркасе	шт.	6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
281	Устройство вентиляционной решетки	шт.	4,000	Решетка вентиляционная пластмассовая 200х200	шт.	4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
282	Установка смесителей душевых	шт.	8,000	Душевой смеситель с лейкой и штангой	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
283	Установка мыльниц	шт.	8,000	Мыльница из нержавеющей стали	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
284	Электромонтажные работы								
285	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм в кабель-канале	м.п.	280,000	Кабель ВВГнг 3х1,5мм Кабель-канал ПВХ	м.п. м.п.	норма норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
286	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм в кабель-канале	м.п.	60,000	Кабель ВВГнг 3х2,5мм Кабель-канал ПВХ	м.п. м.п.	норма норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
287	Смена выключателей	шт.	16,000	Выключатель одноклавишный накладной Legrand или аналог	шт.	16	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
288	Смена розеток	шт.	9,000	Розетка двойная накладная Legrand или аналог	шт.	9	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
289	Монтаж распределительных коробок	шт.	37,000	Коробка распаячная для открытой проводки	шт.	37	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
290	Система вентиляции								
291	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,900	Воздуховоды металлические	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
292	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	27,765						
293	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	27,765						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:
Старший инженер по ОЭиРЗиС
(должность)

" 17 " 12 20 21 г.
(дата)

(подпись)

Мазеин Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха
(должность)

" 17 " 12 20 21 г.
(дата)

(подпись)

Калемениев А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Сметчик УЭБ
(должность)

" 22 " 12 20 21 г.
(дата)

(подпись)

Питиримова Т.Л.
(расшифровка подписи)