

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 61

"07" 05 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОНДЕНСАТОР КВИ-250Инвентарный номер оборудования: 4874Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0166-СКА1-П.8.10Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050005***Демонтаж конденсатора АКВ-250 поз.8/10.*

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ:

Стесненность или вредностьДействующее производство.


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от оборудования:		
2	Ду25	фл.соед.	2,000
3	Ду50	фл.соед.	2,000
4	ф125	фл.соед.	1,000
5	ф108*4 (косой рез труб)	шт.	2,000
6	Ду150	фл.соед.	1,000
7	Демонтаж расширительного бачка Ду50/125/50 L=260мм (для дальнейшего использования)	шт.	1,000
8	Демонтаж арматуры запорной для дальнейшего использования:		
9	Вентиль угловой штуцерный Ду10	шт.	4,000
10	Вентиль угловой Ду20	шт.	2,000
11	Вентиль угловой 3-х ходовой Ду25 Ру25	шт.	1,000
12	Клапан предохранительный штуцерный Ду25 Ру25	шт.	2,000
13	Клапан обратный Ду25 Ру40	шт.	1,000
14	Вентиль Ду25 Ру25	шт.	2,000
15	Демонтаж манометра Ду10 для дальнейшего использования	шт.	1,000
16	Демонтаж "Рамки Клингера" для дальнейшего использования Ду10	шт.	1,000
17	Демонтаж трубопроводов для дальнейшего использования		
18	ф16*2 09Г2С (10Г2)	м	0,700
19	ф18*3 09Г2С (10Г2)	м	3,000
20	ф25*3 09Г2С (10Г2)	м	1,600
21	ф32*3 09Г2С (10Г2)	м	10,000
22	ф57*4 09Г2С (10Г2)	м	1,400
23	ф104*4 В20	м	1,200
24	ф159*6 09Г2С (10Г2)	м	1,100
25	Демонтаж настила площадок из рифл.стали и м/к опор в м/лом	кг	173,000
26	Демонтаж конденсатора с отм.+3.0 через отм.+8.5	т	6,743
27	Демонтаж ж/б опоры с отм.+2.5 через отм.+8.5	м	1,295

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.