

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 28  
 Наименование оборудования: КОРПУС 234 ОПУХЭ  
 Инвентарный номер оборудования: 21666  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: март 2022  
 Окончание работ: июнь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

«15» февраля 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020004

Замена напольного покрытия общих коридоров на 1-м, 2-м и 3-м этажах административно-бытовой части корпуса №234 цеха №28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28Корпус: 234Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка полов из ПВХ плитки	м2	260,000	-	-	-	-	в помещении (высота до 8м)	
2	Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора	м.п.	220,000	-	-	-	-		
3	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола), толщиной 40мм.	м2	1,000	-	-	-	-		
4	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	1,000	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик		
5	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	260,000	Грунтовка глубокого проникновения «Ceresit СТ 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		
6	Выравнивание основание пола ремонтной смесью толщиной до 5 мм.	м2	260,000	Наливной пол «Старатели» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300х300 на плиточный клей, с предварительной огрунтовкой пола	м2	135,000	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик		
				Клей плиточный «Ceresit CM 11» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
				«Ceresit CT 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		
8	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	110,000	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик		
				Клей плиточный «Ceresit CM 11» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		

9	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках («TARKETT Acczent PRO» или аналог)	м2	130,000	Линолеум полукоммерческий «TARKETT Acczent PRO» или аналог	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота до 8м)
10	Устройство плинтуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	110,000	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик	
11	Укладка металлического накладного профиля (порога, уголка)	м.п.	25,000	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки, уголки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	
12	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	15,000	Грунтовка глубокого проникновения «Ceresit СТ 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик	
13	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм.	м2	15,000	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик	
14	Шпатлевание стен за 1 раз	м2	15,000	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик	
15	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	15,000	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик	
16	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	5,100	-	-	-	-	
17	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	5,100	-	-	-	-	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

(должность)

16 января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Яговкин М.В.

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха №28

(должность)

16 января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Скляров С.А.

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

16 02 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Ахмедова Т.С. / Птиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)