

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 110"16" января 2018 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 110 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИИнвентарный номер оборудования: 21540

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2018Окончание работ: сентябрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18040025****Ремонт рулонной кровли над щитовыми, кабинетами м/о 6-8/А-Е, м/о 6-14/Г-Е
(кровля с ограждением) (h=18м)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (6 слоев)	м2	630,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40мм РМ 150ц	м2	63,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	63,000
4	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	63,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (линокром) в 2 слоя	м2	630,000
6	Разборка примыкания к стенам высотой до 350мм из рулонного материала в 4 слоя с креплением карнизными свесами шириной до 120мм	пм	47,000
7	Разборка примыкания к парапету толщ. 250 мм из рулонного материала в 4 слоя высотой до 400 мм примыкание заведено на верх парапета	пм	24,500
8	Разборка примыкания к парапету толщ. 380 мм из рулонного материала 4 слоя высотой до 500 мм примыкание заведено на верх парапета	пм	12,000
9	Устройство-примыкания к стенам высотой до 350 мм в 2 слоя из линокрома с креплением прижимной рейкой или фартуком из оцинкованной стали с промазкой шва герметиком	пм	47,000
10	Устройство примыкания к парапету толщ. 250 мм высотой до 400 мм в 2 слоя из линокрома с оклейкой верха парапета	пм	24,500
11	Устройство примыкания к парапету толщ. 380 мм высотой до 500 мм в 2 слоя из линокрома с оклейкой верха парапета	пм	12,000
12	Устройство примыкания из линокрома в 2 слоя высотой 200 мм к шахте воздуховода разм. 0,7х1.5 м	шт	1,000
13	То же, к воздуховоду диаметром до 600 мм	шт	2,000
14	То же, к воздуховоду 0,3х0,3 м	шт	1,000
15	То же к трубопроводам диаметром до 100 мм	шт	2,000
16	Оклейка лестничных косоуров из швеллера № 16 линокромом в 2 слоя высотой 200 мм	шт	2,000
17	Оклейка фундамента диаметром 1000 мм высотой 100 мм линокромом в 2 слоя	шт	1,000

18	Разборка парапетных свесов шириной 350 мм из оцинкованной стали	пм	12,000
19	Установка парапетных свесов парапет толщ. 250 мм	пм	24,000
20	Замена парапетных свесов из оцинкованной стали парапет толщ. 380 мм	пм	12,000
21	Замена карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали	пм	42,000
22	Разборка кирпичной кладки карниза и парапета	м3	0,800
23	Кирпичная кладка карниза и парапета глиняным кирпичем на цем.-песч. растворе	м3	0,800
24	Штукатурка стен и парапета цем.-изв. раствором	м2	9,500
25	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самоввал, перевозкой до 15 км, утилизацией	т	21,400

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 110



подпись

Степанов И.В.


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.