

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
П.В. Якимов  
" 09 " 01 2019 г.

Функционал: ОГМ ОБ  
Фонд: ДРФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех ХЛФ  
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Теплообменник пластинчатый

Инвентарный номер оборудования: 47402

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б7-Т.812.2

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010006

*Замена прокладок на теплообменниках поз.812/1-7*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка резьбовых соединений (шпилька) М36	шт.	84,000
2	Демонтаж пластин массой 5кг	шт.	445,000
3	Удаление старых прокладок 1500*500 на фиксаторе при помощи шабера	шт.	452,000
4	Установка новых прокладок при помощи фиксатора	шт.	452,000
5	Монтаж пластин теплообменника массой 5кг	шт.	445,000
6	Сборка резьбовых соединений (шпилька) М36	шт.	84,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.