

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: КС

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 24

" " " 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Компрессор мембранный "Hofer"

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-024-П144-УСМ2-П.115.7Начало работ: ноябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100028****Устройство ж/б фундаментов под установку компрессора «Hofer» поз.115/7**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	Фундамент Фо1		
1	Разборка ж/б фундаментов	м3	2,000
2	Разборка покрытия полов из керамической плитки	м2	4,800
3	Разборка стяжки цементной, толщина 20мм	м2	4,800
4	Разборка бетонного основания	м3	0,350
5	Устройство подготовки из бетона	м3	0,480
6	Сверление отверстий в фундаменте под арматуру Ø12мм глубиной 300мм	шт	24,000
7	Изготовление и монтаж анкерных элементов, сеток	кг	151,820
8	Устройство ж/б фундамента	м3	4,100
9	Сверление отверстий в фундаменте под клеевой анкер Hilti Ø24мм глубиной 340мм	шт	10,000
10	Устройство подливки ремонтной смесью "БИРСС 59 С-2", толщина 30мм	м2	8,000
11	Нанесение шпатлевки ЭП-0010 на бетонную поверхность внутри рамы, толщина 2мм	м2	4,400
12	Облицовка поверхности фундамента керам. плиткой по ГОСТ 6787-2001 на цем.-песчанном растворе М100	м2	4,500
	Фундаменты Фо2, Фо3, Фо4		
13	Разборка ж/б фундаментов	м3	0,200
14	Разборка покрытия полов из керамической плитки	м2	6,300
15	Разборка стяжки цементной, толщина 20мм	м2	6,300
16	Устройство выравнивающей стяжки, толщина 20мм	м3	0,100
17	Изготовление сеток (армирование)	кг	5,000
18	Изготовление закладной детали (Ми2 для Фо3)	кг	5,300
19	Устройство ж/б фундаментов	м3	0,300
20	Облицовка поверхности фундамента керам. плиткой по ГОСТ 6787-2001 на цем.-песчанном растворе М100	м2	2,400
21	Оклейка поверхности полов пластинами полиизобутиленовыми ПСГ-2,5	м2	6,300
22	Устройство стяжки из цем.-песчанного раствора М100, 20мм	м2	6,300

23	Устройство полов керам.плиткой по ГОСТ 6787-2001 на цем.-песчанном растворе М100	м2	6,300
24	Погрузка, перевозка, утилизация строительного мусора	т	5,200

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОГМ



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха 24


подпись


Ф.И.О.

Механикцеха 24


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.