

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 24
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145
 Инвентарный номер оборудования: 21799
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: сентябрь 2018
 Окончание работ: ноябрь 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18080039

Ремонт кровли над отделением смесей и компрессорными отделениями

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	832,000
2	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм из рулонного материала в 4 слоя	пм	26,000
3	Демонтаж цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм	м2	84,000
4	Устройство цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм РМ 150	м2	84,000
5	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией	м2	832,000
6	Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс) в 2 слоя	м2	832,000
7	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм в 2 слоя с фартуком из оцинкованной стали (Унифлекс)	пм	26,000
8	Устройство примыкания в 2 слоя к воздуховоду диаметром 300мм высотой до 200мм	шт	2,000
9	Устройство примыкания в 2 слоя к воздуховоду диаметром 150мм высотой до 200мм	шт	26,000
10	Устройство примыкания в 2 слоя к воздуховоду диаметром 80мм высотой до 200мм	шт	6,000
11	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	п.м.	64,000
12	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15км и его утилизацией	т	39,000
13	Работа автокрана	маш./час	16,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24


 подпись

подпись

Панкратов С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись

подпись


 Ф.И.О.