

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

08.10.2018

09-50/04713П

от

№

( )

2018 г.

**На капитальный ремонт 2-х  
силовых трансформаторов ТДНП-  
32000/35 ВАК в 2019 году****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного по доставке трансформаторов ТДНП-32000/35 до места ремонта и обратно (с учётом приобретения и замены трансформаторных кареток в сборе) в соответствии с Приложением № 1.

1.2. Подрядчик выполняет капитальный ремонт трансформаторов ТДНП-32000/35 по месту на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:****2.1. Подрядчик выполняет:**

- доставку трансформатора № 34266 с места стоянки трансформатора у корпуса 126 до места установки в камере №16,
- замену кареток для перекачки на стояночные каретки у трансформатора № 34266 в месте установки трансформатора в камере №16,
- замену стояночных кареток на каретки для перекачки у трансформатора № 34378, для работ по доставке его на место ремонта в корпус 126,
- доставку трансформатора № 34378 из камеры №16 на место ремонта в корпус 126,
- доставку трансформатора № 34378 после ремонта из корпуса 126 в камеру №3,
- замену кареток для перекачки на стояночные каретки у трансформатора № 34378 в месте установки трансформатора в камере № 3,
- замену стояночных кареток на каретки для перекачки у трансформатора № 33690 для работ по перекачке его на место ремонта в корпус 126,
- доставку трансформатора № 33690 из камеры №3 на место ремонта в корпус 126,
- доставку после ремонта трансформатор № 33690 на место стоянки у корп.126.

Доставка трансформатора производится по железнодорожным путям со скоростью не более 5 км/ч.

2.2. Подрядчик при доставке трансформатора на перекрёстках выполняет следующие действия:

- при помощи своего инструмента и домкрата, приподнять одну сторону трансформатора;

- развернуть колёса для изменения направления движения;
- установить специальные вставки на железнодорожные пути по направлению движения трансформатора;
- отпустить трансформатор на них;
- те же операции проделать с другой стороны трансформатора;
- при перекачке трансформатора на место установки под эстакадой слить масло с расширительного бака в бочки и снять его, после эстакады установить на место и залить масло;
- при перекачке трансформатора на место ремонта расширительный бак после эстакады можно не устанавливать;

2.3. Выполнить капитальный ремонт и испытания трансформаторов согласно ТУ 341160-23194343-04.

2.4. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в ТУ 341160-23194343-04 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.5. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

### 3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТДНП-32000/35 №34378 ВАК №16	01 июня 2019 года	15 июля 2019 года
ТДНП-32000/35 №33690 ВАК №3	15 июля 2019 года.	31 августа 2019 года

### 4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- 4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;
- 4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.
- 4.1.3. Гарантийные обязательства.

**Главный энергетик**

Ходырев 8(83361)69166  
Хорошилов 8(83361)69086  
Хардин 89195004781  
ХА 1 08.10.2018

**А.Г. Шибанов**