

ОГМ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

от 21.12.2018 № 10-20/0423

**на разработку проектной  
документации и выполнению  
работ на объекте**

**1. Общие сведения:**

Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту «Текущий ремонт по усилению строительных конструкций фундаментов наружной кирпичной стены м/о 27<sub>1</sub>-35<sub>1</sub>/Л<sub>1</sub> (отделение сушки хлора) корпус 82 цех № 82».

**2. Основание для выполнения проектной документации:**

Протокол штаба по работам в цехе 82 от 07.12.2018.

**3. Местоположение, размещение объекта:**

Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**4. Заказчик, адрес:**

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98

**5. Вид строительства:**

Текущий ремонт.

**6. Стадия разработки и состав проектной документации:**

Стадия – проектная документация, с последующим выполнением рабочей документации. Согласование проектной документации с «Заказчиком» обязательно.

Руководящий материал – Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

**7. Требования по вариантной и конкурсной разработке:**

Разработка вариантов не требуется.

**8. Особые условия строительства:**

Производство строительно-монтажных работ выполняется в условиях функционирования отделения сушки хлора.

Выполнить обследование железобетонных фундаментов.

Для определения грунтовых условий необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания.

Работы выполняются материалами Подрядчика. Оборудование и инструмент для ремонтных работ предоставляются Подрядчиком.

Полный объем работ должен быть проработан Подрядчиком по месту и представлен в виде смет и коммерческого предложения.

На предприятии действует пропускной режим.

**9. Порядок финансирования разработки проектной документации и выполнению работ:**

В соответствии с договором между Заказчиком и Подрядчиком.

**10. Срок разработки проектной документации:**

В соответствии с календарным планом работ к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

**11. Намечаемые сроки текущего ремонта:**

В соответствии с календарным планом работ к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

**12. Основные технико-экономические показатели объекта:**

Фундаменты под колонны и ленточные под наружную кирпичную стену выполнены из бетона класса В15. Отметка низа подошвы фундаментов – 2,35м. Под фундаменты выполнена битумно-щебеночная подготовка толщ. 100мм.

**13. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:**

В соответствии с действующими нормами и правилами.

**14. Объем проектных и ремонтных работ, поручаемых Подрядчику:**

Разработка проекта и проведение ремонтных работ.

**15. Сейсмичность района текущего ремонта:**

Сейсмичность района размещения принимается на основе комплекса карт общего сейсмического районирования территории РФ-ОСР-97, утвержденных Российской Академией наук. Согласно карте С интенсивность воздействия для района размещения установки (г. Кирово-Чепецк) – 6 баллов.

**16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:**

В соответствии с действующей нормативной базой.

**17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

Разработка не требуется.

**18. Перечень материалов, выдаваемых Заказчиком для проектирования:**

На этапе проектирования подрядной организации будут переданы следующие материалы:

- рабочие чертежи 376-82 АС – 1,2,3,4,42

**19. Объем проектной документации передаваемый Заказчику:**

Содержание разделов на стадии «Проектная документация» выполнить в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» оформить в соответствии с действующей нормативной документацией.

Проектная документация предоставляется Заказчику:

- на бумажном носителе в 4-х экземплярах;
- в электронном виде в 1 экз.;
- чертежи в форматах dwg и pdf;
- текстовый материал в формате doc и pdf;
- сметы на бумажном носителе в 2-х экз.;
- сметы в формате xls и pdf;

Задания, выдаваемые Проектной организацией Заказчику, предоставляется:

- по электронной почте в формате doc, dwg, и pdf;  
с подтверждением на бумажном носителе с подписями исполнителей.

**20. Объем исполнительной документации передаваемый Заказчику:**

По окончании строительно-монтажных работ по усилению фундаментов Подрядчиком должна быть передана Заказчику вся исполнительная документация предусмотренная СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте, программа инженерных изысканий, технический отчет по результатам обследования строительных конструкций фундаментов.

Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в 1 экз.

Главный механик

Начальник УПР

Начальник цеха № 82

А.Ю. Чагин

В.В. Орлов

А.М. Сабреков

Зорин (83361) 69-088  
АТ 2 21.12..2018