

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 156Инвентарный номер оборудования: 21517

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: июль 2020Окончание работ: сентябрь 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"16" 06 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20050025**Ремонт кровли корпуса 156, 43а**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка примыканий кровли из рулонных материалов	м2	30,000
2	Разборка облицовки стен из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя толщиной 10мм с сохранением	м2	185,000
3	Изоляция насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий из экструзионного вспененного полистирола	м3	2,600
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм из раствора М150	м2	26,000
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	86,600
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Унифлекс)	м2	86,600
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600мм без фартуков	м.п.	43,300
8	Облицовка стен из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя толщиной 10мм ранее сохраненных (60 % нового материала)	м2	185,000
9	Сверление отверстий	отверстий	450,000
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	185,000
11	Монтаж прижимной рейки	м.п.	43,300
12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т.	3,453
13	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км с утилизацией	т.	3,453

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27




подпись

Калеменев А.В.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись 12.06.20

Питиримова Т.Л.

ф.и.о.