

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: ГРАДИРНИ К-С 113
 Инвентарный номер оборудования: 40570
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ОВС1-П.1БГ
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"03" 02 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010009

на Установка затворов Ду800 - 2 шт. для отключения старой градирни

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15Корпус: градирняРаботы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Раскопка грунта механизированным способом (2 группа грунтов, складировается в отвал)	м3	60,000					земляные работы (глубина 1,5-3м)	
2	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 600 мм	м2	0,940					улица (высота до 4м)	
3	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 1400 мм	м2	2,200						
4	Водоотлив из котлованов	100м3	0,180						
5	Вырезка участка трубопровода диаметром 600 мм	п.м.	3,000						
6	Вырезка участка трубопровода диаметром 1400 мм	п.м.	3,000						
7	Зачистка механизированная (шириной 50мм.) концов трубы	п.м.	16,300						
8	Изготовление заглушки диаметром 900мм.	т.	0,127	Лист Ст3 0,9x0,9м. толщ. 20мм.	т.	0.127	Подрядчик		
9	Приварка заглушки диаметром 900мм. к трубопроводу Ду 600 мм	шт.	1,000						
10	Изготовление заглушки диаметром 1500мм.	т.	0,353	Лист Ст3 1,5x1,5м. толщ. 20мм.	т.	0.353	Подрядчик		
11	Приварка заглушки диаметром 1500мм. к трубопроводу Ду 1400 мм	шт.	1,000						
12	Монтаж трубопровода Ф820	п.м.	1,000	Труба Ду 800 ст. 20	п.м.	1	Подрядчик		
13	Приварка фланца Ду 800	шт.	2,000	ФЛ 1-800-16 ст.20	шт.	2	Подрядчик		
14	Установка затвора фланцевого Ду 800 Ру 16 (б/у)	шт	2,000	Затвор фланц. Ду 800 Ру 16 (б/у)	шт.	2	Заказчик		
				Прокладки парон. Ду800	шт.	2	Подрядчик		
				Болт М27	шт.	48	Подрядчик		

15	Изготовление ребер жесткости	т.	0,026	Уголок Ст3 50x5мм.	т.	0.026	Подрядчик	
16	Монтаж ребер жесткости	т.	0,026					
17	Очистка поверхности щетками (под нанесение изоляции)	м2	12,000					
18	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя трубопровода	м2	12,000	Битумная гидроизоляция	кг.	норма	Подрядчик	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)



(подпись)

Парфенов С.Н.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)




(подпись)

Шибанов А.Г.

(расшифровка подписи)

Заместитель главного энергетика _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)




(подпись)

Трегубов С.Д.

(расшифровка подписи)

Начальник цеха _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)



(подпись)


Якимова Е.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____
(должность)

" 03 " 02 _____ 2022 г.
(дата)



(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)